

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN

Voor het uitvoeren van werken in de nabijheid van warmteleidingen in eigendom van Stad Purmerend

1. Bij werkzaamheden nabij warmteleidingen dien(t)en:
 - met de hand ontgraven te worden;
 - rekening te worden gehouden met zowel de horizontale als verticale speling tussen de werkelijke ligging van de leidingen en de op de tekening(en)/bestanden aangegeven maten;
 - de juiste plaats en diepte van warmteleidingen door en op kosten van de uitvoerder van het werk d.m.v. proefgaten vastgesteld te worden;
 - de aanvulgrond onder en/of boven de warmteleidingen, vrij van puin e.d., doelmatig te worden verdicht;
 - aanwijzingen, gegeven door of namens Stad Purmerend, met betrekking tot de veilige ligging van warmteleidingen onverwijld te worden opgevolgd;
2. Met het oog op de bereikbaarheid van de warmteleidingen mogen obstakels zoals kraanbanen, keten, bouwmaterialen enz. niet binnen 1,0 meter van warmteleidingen geplaatst worden, danwel op eerste aanzegging van de medewerker van Stad Purmerend te worden verwijderd, zodat de mogelijkheid tot het uitvoeren van werkzaamheden aan de warmteleidingen te allen tijden gewaarborgd blijft;
3. De warmteleidingen mogen niet komen te liggen binnen een afgesloten afrastering van een werkterrein;
4. De tekeningen zijn globaal en uitsluitend gebaseerd op de leggingsgegevens voorzover bij ons bekend. De exacte ligging, zowel horizontaal als verticaal kan door tal van oorzaken afwijken. Huisaansluitingen zijn sporadisch aangeduid, diepteligging nooit. Van een "gebruikelijke" of constante diepteligging kan nooit worden uitgegaan;
5. De gegevens op bijgevoegde tekening(en) gelden tot 3 maanden na datum van versturing en mogen uitsluitend worden gebruikt voor het in uw aanvraag omschreven project; de tekening(en) worden eenmalig gratis verstrekt;
6. De voorwaarden / richtlijnen alsmede de tekeningen dienen op het werk aanwezig te zijn en desgevraagd aan de met toezicht belaste medewerker van Stad Purmerend te worden getoond;
7. Palen, pennen, of andere voorwerpen mogen niet in de grond geslagen worden in de nabijheid van warmteleidingen; boringen / sonderingen dienen te geschieden op minimaal 1,0 meter van de leidingen;
8. Voorzover het tracé van de werkzaamheden dat van een warmteleiding kruist, is de enig veilige werkwijze het eerst over het volle kruisingsvlak handmatig vrijgraven van de leidingen. Hierbij dient men te zorgen voor een deugdelijke opvangconstructie ter voorkoming van breuk. Minimale onderlinge afstand bij een kruising bedraagt 0,2 meter;
9. Bij ontgravingen over een lange lengte evenwijdig aan warmteleidingen dient een minimale afstand te worden aangehouden gelijk aan 2x de diepteligging t.o.v. het maaiveld; bij korte ontgravingslengte wordt deze afstand kleiner en is afhankelijk van de diameter van de warmteleiding. Te bepalen door Stad Purmerend;
10. Heien van palen en/of trillen van damwand dient te geschieden 3 meter uit de leidingen. Uitvoering mag pas plaatsvinden nadat de door ons aangegeven maatregelen zijn gerealiseerd;
11. Daar waar warmteleidingen worden gekruist door bouwverkeer, dient u bescherming (bijv. rijplaten) aan te brengen;

12. Voor vragen over de warmteleidingen kunt u met ons contact opnemen via telefoonnummer 0299 452780. Indien gewenst en mogelijk helpen wij u. Hulp en aanwijzingen worden evenwel altijd "naar beste weten" gegeven en zij ontslaan de "grondroerder" nooit van diens verantwoordelijkheden. Schades dient u ogenblikkelijk te melden bij onze storingsdienst:

0800 - 0200086

Stadsverwarming Purmerend
Postbus 470
1440 AL Purmerend
Tel: 0299 - 452780
Fax: 0299 - 423617